



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401204130101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012041301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Stráňavy
sídlo : Stráňavy 336, 013 25 Stráňavy
Slovenská republika
konajúci : Ing. Jozef Papán, starosta obce
IČO : 00321613
DIČ : 2020677593
banka : Dexia banka Slovensko a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 0289690013/5600
refundácia: 0289690013/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **532 653,64 EUR** (slovom päťstotridsaťdvatisícšesťstopäťdesiattri EUR a šesťdesiatštyri centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **517 217,87 EUR** (slovom päťstosedemnáťtisícdeväťdesiatštyri centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **491 356,98 EUR** (slovom štyristodeväťdesiatjedentisícristopäťdesiatšesť EUR a deväťdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012041301**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 1⁷ -08- 2011




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v dňa: 22.8.2011

Podpis:

Ing. Jozef Papán, starosta obce Stráňavy



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy	
Kód ITMS	22140120413	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opätrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	85	01- nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	15	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	05 – vidiecka oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK 031 Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Stráňavy
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Revitalizovať, obnoviť a zatriťvniť verejné priestranstvá pred obecným úradom Stráňavy-námestie
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a výstavba viacerých objektov za účelom obnovy verejných priestranstiev v obci Stráňavy
Špecifický cieľ projektu 2	Úprava zelene a brehov potoka za účelom zatriťvnenia verejných priestranstiev v obci Stráňavy
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečiť efektívne a kvalitné riadenie projektového procesu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,288	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu ²	Eur	0	2009	532 653,64	2012

¹ Vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP bol upravený Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)

² Vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP boli upravené cieľové hodnoty indikátorov

	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu ²	počet	0	2009	7	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1 950	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	532 653,64	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	05/2011	05/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	04/2009	05/2012
C Proces verejného obstarávania	07/2009	05/2011
D Externý manažment projektov	07/2009	08/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		08/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	473 619,94	9 545,70	483 165,64	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	128 273,16	0,00	128 273,16	717001
			EUR	345 346,78	9 545,70	354 892,48	717002
		SPOLU	EUR	473 619,94	9 545,70	483 165,64	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	43 597,93	5 890,07	49 488,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	23 997,93	5 890,07	29 888,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	6 000,00	0,00	6 000,00	717002
		SPOLU	EUR	29 997,93	5 890,07	35 888,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	1 500,00	0,00	1 500,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	12 100,00	0,00	12 100,00	637005
Celkovo			EUR	517 217,87	15 435,77	532 653,64	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objednávateľ: Obecný úrad Stráňavy
 Zhotoviteľ: Doprastav a.s., Závod Žilina

Dátum: 25.2.2011
 Projektant: Proma
 Spracoval: Jaššová Monika

Kód	Popis	Cena bez DPH			DPH 20 %			Cena s DPH		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-1088	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy			402 638,03	0,00	80 527,61	483 165,64			
717002	SO 01-6 Rekonštrukcia spevnených plôch			186 200,30	0,00	37 240,06	223 440,36			
	SO 02-6 Rekonštrukci chodníkov			5 588,25	0,00	1 117,65	6 705,90			
717001	SO 03-6 Vystavba chodníkov			10 072,78	0,00	2 014,56	12 087,34			
717002	SO 04-6 Odvodnenie spevnených plôch a chodníkov			30 921,88	0,00	6 184,38	37 106,26			
	SO 05-6 Rekonštrukcia miestnych komunikácií			35 683,49	0,00	7 136,70	42 820,19			
	SO 06.1-6 Vystavba fontány			49 309,41	0,00	9 861,88	59 171,29			
	SO 06.2-6 Vystavba lavičiek			1 928,11	0,00	385,62	2 313,73			
717001	SO 06.3-6 Vystavba lávky cez potok			5 884,72	0,00	1 176,94	7 061,66			
	SO 06.4-6 Prestrešenie terénnych schodov			19 727,22	0,00	3 945,44	23 672,66			
717002	SO 07-6 Rekonštrukcia terénneho schodiska			6 121,32	0,00	1 224,26	7 345,58			
717001	SO 08-6 Vystavba verejného parkového osvetlenia			19 972,07	0,00	3 994,41	23 966,48			
	SO 09-6 Rekonštrukcia bezbariérového chodníka			3 291,03	0,00	658,21	3 949,24			
	SO 10-6 Rekonštrukcia autobusovej zastávky			4 205,13	0,00	841,03	5 046,16			
	SO 11-6 Úprava verejnej parkovej zelene			14 655,59	0,00	2 931,12	17 586,71			
	SO 12-6 Úprava brehov potoka			1 121,98	0,00	224,40	1 346,38			
Celkom oprávnené							473 619,94			
SO 13-6	Rekonštrukcia a úprava verejných hygienických zariadení			7 954,75	0,00	1 590,95	9 545,70			
Celkom				402 638,03	0,00	80 527,61	483 165,64			

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Rekonštrukcia spevnených plôch
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Zemní práce				13 048,00	
1	K	PK	122102204R00	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	1 200,000	2,20	2 640,00	20,0
2	K	PK	122201109R00	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1 200,000	0,37	444,00	20,0
3	K	PK	162301101R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	450,000	1,02	459,00	20,0
4	K	PK	162301102R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1000 m	m3	1 200,000	1,36	1 632,00	20,0
5	K	PK	162301102R01	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1000 m	m3	450,000	1,36	612,00	20,0
6	K	PK	167101102R00	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	450,000	1,96	882,00	20,0
7	K	PK	171101103R00	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 200,000	2,21	2 652,00	20,0
8	K	PK	171201201R00	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	300,000	0,53	159,00	20,0
9	K	PK	181101102R00	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 500,000	0,28	700,00	20,0
10	K	PK	181301111R00	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha nad 500 m2, hr. do 100 mm	m2	450,000	0,54	243,00	20,0
11	K	PK	182201101R00	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2 500,000	1,05	2 625,00	20,0
	D		5	Komunikace				173 152,30	
12	K	PK	564751111R00	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	4 200,000	2,19	9 198,00	20,0
13	K	PK	564752119	Příplatek za dalších 100mm kamenia	m2	4 200,000	1,43	6 006,00	20,0
14	K	PK	567142114R00	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 240 mm	m2	530,000	13,19	6 990,70	20,0
15	M	MAT	MAT	F15S sivé	m2	251,000	15,63	3 923,13	20,0
16	M	MAT	MAT	F10G grafit	m2	8,360	19,81	165,61	20,0
17	M	MAT	MAT	F45C červené	m2	1 474,000	17,71	26 104,54	20,0
18	M	MAT	MAT	F45P pieskové	m2	1 540,000	18,56	28 582,40	20,0
19	K	PK	596911112R00	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	3 980,000	10,57	42 068,60	20,0
20	K	PK	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm, AC 11 O 50/70, II ABS	m2	540,000	8,12	4 384,80	20,0

21	K	PK	577171125	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr. I lôžkový (ABL) hr. 80 mm, AC 11 O 50/70, II ABS	m2	540,000	12,98	7 009,20	20,0
22	K	PK	564831111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	540,000	1,38	745,20	20,0
23	M	MAT	MAT	Rigol dodávka	m	403,000	46,86	18 884,58	20,0
24	K	PK	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prost. tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky ríglu do 1030 mm TBM 1-103	m	366,000	9,97	3 649,02	20,0
25	M	MAT	MAT	Obrubník parkový	m	990,000	1,73	1 712,70	20,0
26	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	900,000	7,49	6 741,00	20,0
27	M	MAT	MAT	Obrubník cestný	m	275,000	3,56	979,00	20,0
28	K	PK	917862111R00	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	250,000	10,41	2 602,50	20,0
29	K	PK	918101111R00	Osadení předlážby	m2	396,000	3,20	1 267,20	20,0
30	M	MAT	MAT	Prefabrikované schdište D+M	ks	2,000	651,06	1 302,12	20,0
31	K	PK	998223011R00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7 600,000	0,11	836,00	20,0
<u>Celkom</u>								<u>186 200,30</u>	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Rekonštrukci chodníkov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				1					
				Zemní práce				367,37	
1	K	PK	122102204R00	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	35,000	2,20	77,00	20,0
2	K	PK	122201109R00	Příplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	35,000	0,37	12,95	20,0
3	K	PK	162301101R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	12,000	1,02	12,24	20,0
4	K	PK	162301102R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	35,000	1,36	47,60	20,0
5	K	PK	162301102R01	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	12,000	1,36	16,32	20,0
6	K	PK	167101102R00	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	1,96	23,52	20,0
7	K	PK	171101103R00	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	35,000	2,21	77,35	20,0
8	K	PK	171201201R00	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,53	2,65	20,0
9	K	PK	181101102R00	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,28	42,00	20,0
10	K	PK	181301111R00	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	6,000	0,54	3,24	20,0
11	K	PK	182201101R00	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50,000	1,05	52,50	20,0
D				5				5 220,88	
				Komunikácie					
12	K	PK	564751111R00	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	210,000	2,19	459,90	20,0
13	K	PK	564752119	Příplatek za ďalších 100mm kamenia	m2	210,000	1,43	300,30	20,0
14	K	PK	567142114R00	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 240 mm	m2	10,000	13,19	131,90	20,0
15	M	MAT	MAT	H6NS sivá	m2	132,000	7,10	937,20	20,0
16	K	PK	596911112R00	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	125,000	10,57	1 321,25	20,0
17	M	MAT	MAT	Obrubník parkový	m	132,000	1,73	228,36	20,0
18	K	PK	917862111R00	Osadenie chodník. obrub. betón. sľožitého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	120,400	10,41	1 253,36	20,0
19	K	PK	918101111R00	Osadení prídlážby	m2	12,100	3,20	38,72	20,0
20	K	PK	MAT	Odtokový žlab D+M	m	6,600	74,15	489,39	20,0
21	K	PK	998223011R00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	550,000	0,11	60,50	20,0
								5 538,25	

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
Objekt: Vystavba chodníkov

Dátum: 25.2.2011

21	K	PK	MAT	Betónový múrik pod lavičku/Gabión/	m	17,800	63,47	1 129,77	20,0
22	K	PK	918101111R00	Osazení přídlažby	m2	36,000	3,20	115,20	20,0
23	K	PK	998223011R00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	350,000	0,11	38,50	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>10 972,78</u>	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Odvodnenie spevnených plôch a chodníkov
 Časť: JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				30 921,88	
D		1		Zemné práce				10 475,98	
1	K	PK	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,244	54,37	13,27	20,0
2	K	PK	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	15,600	1,96	30,58	20,0
3	K	PK	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	m2	15,600	0,87	13,57	20,0
4	K	PK	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	15,600	3,51	54,76	20,0
5	K	PK	114203101	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom	m3	32,000	4,94	158,08	20,0
6	K	PK	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	281,394	4,16	1 170,60	20,0
7	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	84,418	0,38	32,08	20,0
8	K	PK	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	23,616	13,08	308,90	20,0
9	K	PK	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,085	1,83	12,97	20,0
10	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	127,980	2,64	337,87	20,0
11	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	127,980	1,47	188,13	20,0
12	K	PK	161101101	Zvisle premiestnenie výkopu horniny 1-4 do 2,5 m	m3	305,010	8,74	2 665,79	20,0
13	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 5000 m	m3	254,515	2,51	638,83	20,0
14	K	PK	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	254,515	1,96	498,85	20,0
15	K	PK	171201100	Poplatok za uloženie odpadu na skládke	m3	254,515	2,56	651,56	20,0
16	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	254,515	0,55	139,98	20,0
17	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,495	3,49	176,23	20,0
18	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	194,040	5,50	1 067,22	20,0
19	K	PK	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	194,040	2,35	455,99	20,0
20	M	MAT	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	194,040	9,04	1 754,12	20,0
21	K	PK	999997007	Geodetické zameranie	kpl	1,000	106,60	106,60	20,0
D			4	Vodorovné konštrukcie				1 220,41	

22	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	43,830	21,02	921,31	20,0
23	K	PK	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,900	81,89	73,70	20,0
24	K	PK	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,800	10,41	49,97	20,0
25	K	PK	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000	11,29	45,16	20,0
26	K	PK	461310211	Pačka z betónu vodostavebného V4-C 12/15	m3	0,300	96,47	28,94	20,0
27	K	PK	465511411	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, hr. 200 mm	m2	5,250	19,30	101,33	20,0
	D		5	Komunikácie				273,78	
28	K	PK	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m2	15,600	1,21	18,88	20,0
29	K	PK	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drevným	m2	15,600	2,40	37,44	20,0
30	K	PK	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaťovaným asfaltom	m2	15,600	10,70	166,92	20,0
31	K	PK	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m2	15,600	3,24	50,54	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				18 655,33	
32	K	PK	822392111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 400	m	198,000	11,70	2 316,60	20,0
33	M	MAT	5922322800	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-40 Ms 40xdl.250cm	ks	207,900	54,31	11 291,05	20,0
34	K	PK	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	38,500	1,97	75,85	20,0
35	M	MAT	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	14,110	17,84	251,72	20,0
36	K	PK	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	7,000	3,16	22,12	20,0
37	M	MAT	2861103700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x3000mm	ks	2,567	45,09	115,75	20,0
38	M	MAT	Mat	Sedlo napojovacie 200 B	ks	1,000	52,62	52,62	20,0
39	M	MAT	286110	Koleno DN 200 45° 170623	ks	1,000	4,22	4,22	20,0
40	K	PK	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	1,59	1,59	20,0
41	K	PK	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 400	ks	1,000	10,89	10,89	20,0
42	K	PK	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	45,500	2,69	122,40	20,0
43	K	PK	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	198,000	3,60	712,80	20,0
44	K	PK	894411131	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 300-400	ks	8,000	325,10	2 600,80	20,0
45	K	PK	894421111	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	24,64	24,64	20,0
46	M	MAT	2863K8033	Dno šachtové, DN 400 DG	ks	1,000	94,55	94,55	20,0
47	M	MAT	2863K8055	Kus predlžovací, DN 400	ks	1,000	38,38	38,38	20,0

48	K	PK	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	9,000	15,22	136,98	20,0
49	M	MAT	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	8,000	86,93	695,44	20,0
50	M	MAT	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,BO-600, H 115	ks	1,000	86,93	86,93	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				272,59	
51	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	4,59	119,34	20,0
52	K	PK	971042241	Vybúranie otvoru v betónových priechkoch a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm -0,015 t	ks	1,000	3,92	3,92	20,0
53	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,001	5,61	50,50	20,0
54	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,009	0,22	17,82	20,0
55	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,001	3,12	28,08	20,0
56	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,001	5,33	47,98	20,0
57	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia	t	9,001	0,55	4,95	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				23,79	
58	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	216,294	0,11	23,79	20,0
				Celkom				30 921,88	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				35 683,49	
	D							2 698,46	
1	K	PK	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m ²	190,000	0,75	142,50	20,0
2	K	PK	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	m ²	384,500	0,87	334,52	20,0
3	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	389,000	1,39	540,71	20,0
4	K	PK	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m ²	142,000	0,39	55,38	20,0
5	K	PK	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr. 40 mm	m ²	471,000	2,29	1 078,59	20,0
6	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	21,120	3,37	71,17	20,0
7	K	PK	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	6,336	0,37	2,34	20,0
8	K	PK	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	m ³	8,550	13,08	111,83	20,0
9	K	PK	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	2,565	1,83	4,69	20,0
10	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	22,800	2,64	60,19	20,0
11	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	22,800	1,47	33,52	20,0
12	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m ³	22,220	2,51	55,77	20,0
13	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	22,220	0,55	12,22	20,0
14	K	PK	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	t	39,996	2,56	102,39	20,0
15	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	7,450	3,49	26,00	20,0
16	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	238,000	0,28	66,64	20,0
	D	5		Komunikácie				14 340,63	
17	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m ²	119,000	2,53	301,07	20,0
18	K	PK	565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II., po zhutnení hr. 70 mm (AC 16 P 50/70, II)	m ²	119,000	10,49	1 248,31	20,0
19	K	PK	567122112	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 130 mm	m ²	119,000	7,19	855,61	20,0

20	K	PK	567122115	Podklad z kameniva spev. cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, priemerom hr. 110 mm	m2	71,000	6,20	440,20	20,0
21	K	PK	572713112	Výrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	72,000	57,02	4 105,44	20,0
22	K	PK	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 500,000	0,58	870,00	20,0
23	K	PK	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný (ABJ) hr. 40mm, AC 11 O 50/70, II ABS	m2	1 000,000	6,52	6 520,00	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				755,96	
24	K	PK	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	43,75	87,50	20,0
25	M	MAT	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66	ks	2,020	18,47	37,31	20,0
26	M	MAT	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50	ks	2,020	5,96	12,04	20,0
27	M	MAT	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50	ks	2,020	14,25	28,79	20,0
28	M	MAT	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50	ks	2,020	14,03	28,34	20,0
29	K	PK	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	2,000	21,46	42,92	20,0
30	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	2,000	198,64	397,28	20,0
31	M	MAT	5551791000	Koš kovové Tmava na blato a kaly	ks	2,000	42,17	84,34	20,0
32	K	PK	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	1,000	37,44	37,44	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 805,85	
33	K	PK	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	16,97	203,64	20,0
34	M	MAT	4044521000	Stĺpik s upevňovacími	ks	12,000	21,32	255,84	20,0
35	M	MAT	4044540000	Značka dopravná prikazová reflexná AI P1 (C1)	ks	2,000	67,16	134,32	20,0
36	M	MAT	4044560300	Značka dopravná informačná reflexná AI P8 (D1)	ks	3,000	58,63	175,89	20,0
37	M	MAT	4044521700	Značka dopravná výstražná reflexná A6 (A5)	ks	3,000	45,84	137,52	20,0
38	M	MAT	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B31a (B 27a)	ks	3,000	67,16	201,48	20,0
39	M	MAT	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6 (D6a)	ks	4,000	42,64	170,56	20,0
40	M	MAT	4044575100	Tabuľky dopravné dodatkové E 1	ks	2,000	31,98	63,96	20,0
41	M	MAT	4044575400	Tabuľky dopravné P13	ks	3,000	31,98	95,94	20,0
42	K	PK	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	33,840	5,33	180,37	20,0
43	K	PK	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	33,840	0,32	10,83	20,0
44	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	81,000	10,41	843,21	20,0
45	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	493,500	10,41	5 137,34	20,0
46	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový	ks	580,245	5,79	3 359,62	20,0

47	K	PK	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,715	82,58	141,62	20,0
48	K	PK	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	505,000	7,73	3 903,65	20,0
49	K	PK	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m2	1 103,000	0,22	242,66	20,0
50	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	258,882	0,95	245,94	20,0
51	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 035,528	0,11	113,91	20,0
52	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	258,882	3,12	807,71	20,0
53	K	PK	979087214	Uloženie sute na skládku - poplatok	t	258,882	5,33	1 379,84	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				82,59	
54	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	750,828	0,11	82,59	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>35 683,49</u>	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Výstavba fontány
 Časť:
 JKO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	PK	122102204R00	Odkopávky v hornine 2.	m3	120,000	3,62	434,40	20,0
2	K	PK	Ostatné	výkop a uloženie prírodných a odtokových vodovodných potrubí	m	30,000	15,14	454,20	20,0
3	K	PK	122201109R00	príplatok za lepivosť - odkopávky v hor. 2	m3	120,000	1,07	128,40	20,0
4	K	PK	11 01010207	Základy, pásy, betón železový, tr. C 30/37	m3	46,500	114,06	5 303,79	20,0
5	K	PK	11 01011101	Základy, pásy, debenie tradičné, drevené	m2	540,000	17,06	9 212,40	20,0
6	M	MAT	Materiál	hydroizolácia	m2	40,000	2,03	81,20	20,0
7	K	PK	411321313	Betón stropov železový tr. C 30/37	m3	27,000	116,19	3 137,13	20,0
8	M	MAT	Materiál	žulový obklad o hrúbke 30mm aj s lepidlom a montážou	m2	129,140	121,52	15 693,09	20,0
9	M	MAT	Materiál	LED diódové lampy - podvodné	ks	20,000	71,42	1 428,40	20,0
10	M	MAT	Materiál	Vodné čerpadlo s Qmax = 30m3/hod.	ks	1,000	1 577,68	1 577,68	20,0
11	M	MAT	Materiál	Elektronický tlakový spínač s poisťou chodu nasucho	ks	1,000	330,46	330,46	20,0
12	M	MAT	Materiál	Nasávací hadica 2"	m	13,000	3,52	45,76	20,0
13	M	MAT	Materiál	Nasávací kôš so spätným ventilom	ks	1,000	89,54	89,54	20,0
14	M	MAT	Materiál	Tryska s elektroventilom	ks	20,000	191,88	3 837,60	20,0
15	M	MAT	Materiál	Riadiaca jednotka fontány	ks	1,000	309,14	309,14	20,0
16	M	MAT	Materiál	Vodovodné potrubie fontány	m	1,000	6,40	6,40	20,0
17	M	MAT	Materiál	Ostatný vodoinštalčný materiál	kpl	1,000	959,40	959,40	20,0
18	M	MAT	Materiál	Ostatný elektroinštalčný materiál	kpl	1,000	596,96	596,96	20,0
19	M	MAT	Materiál	Odtoková hadica 3"	m	17,000	6,61	112,37	20,0
20	M	MAT	Materiál	LED diódová trubica	m	49,000	66,09	3 238,41	20,0
21	K	PK	Ostatné	Zapojenie a naprogramovanie vodných i svetelných atrakcii	hod.	68,000	17,06	1 160,08	20,0
22	K	PK	210204200	Zapojenie svetidla + vŕhanutie CYKY 30x1,5	ks	20,000	58,63	1 172,60	20,0
Celkom								49 309,41	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Straňavy
 Objekt: Výstavba lavičiek
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
	D	D1						137,23	
1	K	PK	122102204R00	Odkopávky v horine 2.	m3	0,800	9,49	7,59	20,0
2	K	PK	122201109R00	Priplatok za lepivosť - odkopávky v hor. 2	m3	0,800	1,07	0,86	20,0
3	K	PK	162301101R00	Vodorovné premiestnenie omice do 500 m	m3	0,800	3,52	2,82	20,0
4	K	PK	11 01020105	Základy, pätky, betón prostý, tr. C 20/25 (B 25) /16x0,0235m3/	m3	0,600	94,87	56,92	20,0
5	K	PK	Ostatné	Montáž - ukotvenie lavičky (materiál + práca)	ks	8,000	8,63	69,04	20,0
	D	D2		Dodávka materiálu				1 790,88	
6	M	MAT	Materiál	lavička 1800x 630 x 840 mm	ks	8,000	223,86	1 790,88	20,0
Celkom								1 928,11	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Výstavba lávky cez potok
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D		HSV						1 043,37	
D		1		Zemné práce				324,62	
1	K	PK	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	0,920	1,17	1,08	20,0
2	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	7,130	11,34	80,85	20,0
3	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	2,139	0,65	1,39	20,0
4	K	PK	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m ²	23,100	2,47	57,06	20,0
5	K	PK	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m ²	23,100	0,74	17,09	20,0
6	K	PK	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m ³	23,100	1,37	31,65	20,0
7	K	PK	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m ³	23,100	0,30	6,93	20,0
8	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	8,960	1,57	14,07	20,0
9	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	2,650	6,11	16,19	20,0
10	K	PK	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	4,480	5,24	23,48	20,0
11	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	2,650	0,86	2,28	20,0
12	K	PK	171201211	Poplatok za uloženie výkopovej zeminy na skládke	t	4,770	12,60	60,10	20,0
13	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,480	2,78	12,45	20,0
Zakladanie									
D		2						646,25	
14	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,690	31,67	21,85	20,0
15	K	PK	274321511	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m ³	2,880	135,71	390,84	20,0
16	K	PK	274351215	Debenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m ²	14,720	10,80	158,98	20,0
17	K	PK	274351216	Debenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m ²	14,720	1,87	27,53	20,0
18	K	PK	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,033	1 425,75	47,05	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				72,50	
19	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	8,672	8,36	72,50	20,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				4 841,35	
D		762		Konštrukcie tesárske				615,01	

20	K	PK	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	26,800	4,61	123,55	20,0
21	M	MAT	6051010010	Rezivo ihličnaté SM/JD, akost' 1, hranoly, hranolky	m3	0,330	203,95	67,30	20,0
22	K	PK	762342203	Montáž debnenia a latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	13,800	0,88	12,14	20,0
23	K	PK	762342210	Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	13,800	0,73	10,07	20,0
24	M	MAT	6051010030	Rezivo ihličnaté SM/JD, akost' 1, laty, lišty	m3	0,110	203,95	22,43	20,0
25	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,400	30,73	12,29	20,0
26	K	PK	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	6,700	3,32	22,24	20,0
27	M	MAT	6051010090	Rezivo dubové, akost' 1, dosky, fošne	m3	0,507	600,00	304,20	20,0
28	K	PK	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	0,469	24,94	11,70	20,0
29	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,964	5,86	29,09	20,0
30	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				32,56	
30	K	PK	765901501	Pokrytie strechy fóliou - poistná hydroizolácia	m2	13,800	2,22	30,64	20,0
31	K	PK	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,178	0,31	1,92	20,0
32	D		766	Konštrukcie stolárske				226,54	
32	K	PK	766421222	Montáž obloženia podhladov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	13,800	7,05	97,29	20,0
33	M	MAT	6119167300	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 80 cm	m2	14,352	8,91	127,88	20,0
34	K	PK	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,607	2,25	1,37	20,0
35	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 684,55	
35	K	PK	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	9,200	2,65	24,38	20,0
36	M	MAT	553-Z1	Ocelové schodiskové zábradlie vrátane povrchovej úpravy dl. 1850 mm - ozn. pol. Z1	ks	2,000	260,54	521,08	20,0
37	K	PK	767392112	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	13,800	7,63	105,29	20,0
38	M	MAT	1388007600	Tabuľová krytina ROVA vrátane dostupných tvaroviek	m2	13,800	11,26	155,39	20,0
39	K	PK	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	765,710	0,78	597,25	20,0
40	M	MAT	553-OK1	OK lávky vrátane predpisanej povrchovej úpravy - kilogramová cena	kg	389,450	2,82	1 098,25	20,0
41	M	MAT	553-OK2	OK rámu strechy vrátane predpisanej povrchovej úpravy - kilogramová cena	kg	376,260	2,82	1 061,05	20,0
42	M	MAT	5487908520	Kotva lepená do betónu M20	ks	4,000	9,41	37,64	20,0
43	M	MAT	5487908530	Kotva lepená do betónu M16	ks	8,000	6,00	48,00	20,0
44	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,993	36,48	36,22	20,0
45	D		783	Dokončovacie práce - nátery				282,69	
45	K	PK	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	30,132	3,57	107,57	20,0
46	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	63,680	2,75	175,12	20,0
				Celkom				5 884,72	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Prestrešenie terénnych schodov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D		HSV						3 589,49	
D		1		Zemné práce				1 161,10	
1	K	PK	133201101	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m ³	m ³	22,990	27,04	621,65	20,0
2	K	PK	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	6,897	3,83	26,42	20,0
3	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m ³	18,240	1,57	28,64	20,0
4	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	13,870	6,11	84,75	20,0
5	K	PK	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbky 1-4 do 100 m ³	m ³	9,120	5,24	47,79	20,0
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	13,870	0,86	11,93	20,0
7	K	PK	171201211	Poplatok za uloženie výkopovej zeminy na skládke	t	24,966	12,60	314,57	20,0
8	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	9,120	2,78	25,35	20,0
Zakladanie									
D		2						2 117,08	
9	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	3,630	31,67	114,96	20,0
10	K	PK	275313711	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30	m ³	10,240	132,17	1 353,42	20,0
11	K	PK	275351215	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m ²	51,200	10,80	552,96	20,0
12	K	PK	275351216	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-dielce	m ²	51,200	1,87	95,74	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				311,31	
13	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	37,238	8,36	311,31	20,0
Práce a dodávky PSV									
D		PSV						16 137,73	
D		762		Konštrukcie tesárske				6 475,72	
14	K	PK	762311103	Montáž kotvených želez, príložiek, pátiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	20,000	3,95	79,00	20,0
15	M	MAT	533-OP	Ocelová papuča vrátane povrchovej úpravy - kotvenie drevených stĺpov	ks	20,000	11,95	239,00	20,0
16	K	PK	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	192,000	4,61	885,12	20,0
17	K	PK	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	153,400	5,68	871,31	20,0

18	K	PK	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	157,000	8,55	1 342,35	20,0
19	M	MAT	6051010010	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, hranoly, hranolky	m3	10,241	203,95	2 088,65	20,0
20	K	PK	762342203	Montáž debnenia a latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	121,600	0,88	107,01	20,0
21	K	PK	762342210	Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	121,600	0,73	88,77	20,0
22	M	MAT	6051010030	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1, laty, lišty	m3	0,924	169,23	156,37	20,0
23	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	10,150	30,73	311,91	20,0
24	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,964	61,69	306,23	20,0
25	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				286,63	
25	K	PK	765901501	Pokrytie strechy fóliou - poistná hydroizolácia	m2	121,600	2,22	269,95	20,0
26	K	PK	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,178	2,70	16,68	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				1 996,11	
27	K	PK	766421222	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	121,600	7,05	857,28	20,0
28	M	MAT	6119167300	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 80 cm	m2	126,464	8,91	1 126,79	20,0
29	K	PK	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,607	19,84	12,04	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 209,05	
30	K	PK	767392112	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	121,600	7,63	927,81	20,0
31	M	MAT	1388007600	Tabuľová krytina vrátane dostupných tvaroviek	m2	121,600	11,26	1 369,22	20,0
32	K	PK	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	486,910	1,06	516,12	20,0
33	M	MAT	553-OK3	OK prestrešenia terénnych schodov vrátane predpísanej povrchovej úpravy - kilogramová cena	kg	486,910	2,82	1 373,09	20,0
34	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,993	22,97	22,81	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				3 170,22	
35	K	PK	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	321,589	4,67	1 501,82	20,0
36	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	606,690	2,75	1 668,40	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>19 727,22</u>	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
Objekt: Rekonštrukcia terénneho schodiska
Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D 1 Zemní práce									
1	K	PK	122102204R00	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	99,000	2,20	217,80	20,0
2	K	PK	122201109R00	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	99,000	0,37	36,63	20,0
3	K	PK	162301101R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	19,000	1,02	19,38	20,0
4	K	PK	162301102R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	99,000	1,36	134,64	20,0
5	K	PK	162301102R01	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	15,500	1,36	21,08	20,0
6	K	PK	167101102R00	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,500	1,96	30,38	20,0
7	K	PK	171101103R00	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	99,000	2,21	218,79	20,0
8	K	PK	171201201R00	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,000	0,53	9,54	20,0
9	K	PK	181101102R00	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	80,000	0,28	22,40	20,0
10	K	PK	181301111R00	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	80,000	0,54	43,20	20,0
11	K	PK	182201101R00	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	84,000	1,05	88,20	20,0
D 5 Komunikace									
12	K	PK	564751111R00	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	260,000	2,19	569,40	20,0
13	K	PK	564752119	Příplatek za dalších 100mm kamenia	m2	260,000	1,43	371,80	20,0
14	K	PK	567142114R00	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC 1,hr.po zhutnení 240 mm	m2	13,000	13,19	171,47	20,0
15	M	MAT	MAT	H6NS sivá	m2	67,000	7,10	475,70	20,0
16	K	PK	596911112R00	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	57,000	10,57	602,49	20,0
17	K	PK	917862111R00	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	84,000	10,41	874,44	20,0
18	M	MAT	MAT	Prefabrikované shodiste D+M	ks	7,000	277,12	1 939,84	20,0
19	M	MAT	MAT	Odvodňovací rigol	m	2,200	74,15	163,13	20,0
20	K	PK	918101111R00	Osazeni přídlažby	m2	8,600	3,20	27,52	20,0
21	K	PK	998223011R00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	759,000	0,11	83,49	20,0
Celkom								842,04	

6 121,32

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Straňavy
 Objekt: Vystavba verejného parkového osvetlenia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV		Práce a dodávky HSV				296,40	
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				296,40	
1	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	7,41	296,40	20,0
D		M		Práce a dodávky M				19 515,77	
D		21-M		Elektromontáže				14 388,70	
2	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	26,000	0,55	14,30	20,0
3	K	PK	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	21,000	0,80	16,80	20,0
4	K	PK	210100031	Ukončenie pásu na prístroji včítane zapojenia, AL pás do 32/10 mm2	ks	14,000	3,72	52,08	20,0
5	K	PK	21019001	Úprava rozvádzača	ks	1,000	250,51	250,51	20,0
6	K	PK	210204002	Osvetľovací stĺžiar sadosý - oceľový	ks	13,000	42,79	556,27	20,0
7	M	MAT	3160102002	Stožiar DT 8/76 OS zink H8	ks	13,000	285,20	3 707,60	20,0
8	M	MAT	31603001001	Výložník V1 D10 - 1m/15 stupňov zink	ks	13,000	64,82	842,66	20,0
9	K	PK	210204200	Zapojenie svetidla + vŕiahnutie CYKY 3Cx1,5	ks	20,000	166,31	3 326,20	20,0
10	M	MAT	3450367251	Svietidlo pre NA 70-100W s EP* (napr. ENIGMA)	ks	13,000	204,84	2 662,92	20,0
11	M	MAT	3450367252	Svietidlo pre NA 60W IP 65 antivandal	ks	7,000	53,09	371,63	20,0
12	M	MAT	3470350341	Výbojka HPST 70W	ks	13,000	6,73	87,49	20,0
13	M	MAT	3470350342	Výbojka HPST 60W	ks	7,000	6,60	46,20	20,0
14	M	MAT	3410102800	Kábel silový medený CYBY 3Cx01.5	m	71,500	1,23	87,95	20,0
15	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	170,000	0,75	127,50	20,0
16	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	160,140	1,56	249,82	20,0
17	K	PK	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 5x4	m2	230,000	1,02	234,60	20,0
18	M	MAT	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	230,000	3,01	692,30	20,0
19	K	PK	PM	Podružný materiál	%	99,290	2,64	262,13	20,0
20	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,596	45,45	799,74	20,0
D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				5 127,07	

21	K	PK	460050602	Výkop jamy pre stĺžiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	13,000	31,39	408,07	20,0
22	K	PK	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debrenia	m3	13,000	39,03	507,39	20,0
23	M	MAT	5893230300	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 10-60mm	m3	13,000	99,28	1 290,64	20,0
24	K	PK	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	170,000	3,92	666,40	20,0
25	K	PK	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	170,000	0,82	139,40	20,0
26	M	MAT	5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	t	17,680	23,81	420,96	20,0
27	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	170,000	0,30	51,00	20,0
28	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	170,000	0,47	79,90	20,0
29	K	PK	460510121	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	20,000	4,26	85,20	20,0
30	M	MAT	2861135300	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 75 x 10,3 x L	m	20,000	12,18	243,60	20,0
31	K	PK	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	170,000	1,48	251,60	20,0
32	K	PK	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	149,000	1,30	193,70	20,0
33	K	PK	460650014	Zriadenie podkladovej vrstvy, z penetrovaného makadamu živичného hrubého, hrúbka vrstvy 20 cm	m2	16,000	1,18	18,88	20,0
34	M	MAT	5894244400	Zmes živичná pre asf. bet. tr.AB-II,ABH-hrubozrnný	t	4,800	85,72	411,46	20,0
35	K	PK	PM	Podružný materiál	%	21,343	3,44	73,42	20,0
36	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	34,768	8,21	285,45	20,0
	D	OST		Ostatné				159,90	
37	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	10,000	15,99	159,90	20,0
				Celkom				19 972,07	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Rekonštrukcia bezbariérového chodníka
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Zemní práce				73,67	
1	K	PK	122102204R00	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	5,000	2,20	11,00	20,0
2	K	PK	122201109R00	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,000	0,37	1,85	20,0
3	K	PK	162301101R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	5,000	1,02	5,10	20,0
4	K	PK	162301102R00	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	5,000	1,36	6,80	20,0
5	K	PK	162301102R01	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	5,000	1,36	6,80	20,0
6	K	PK	167101102R00	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	5,000	1,96	9,80	20,0
7	K	PK	171101103R00	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	5,000	2,21	11,05	20,0
8	K	PK	171201201R00	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,53	2,65	20,0
9	K	PK	181101102R00	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,000	0,28	3,92	20,0
10	K	PK	182201101R00	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	14,000	1,05	14,70	20,0
	D		5	Komunikace				3 217,36	
11	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,000	16,04	16,04	20,0
12	K	PK	272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	1,200	78,13	93,76	20,0
13	K	PK	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	1,500	91,84	137,76	20,0
14	K	PK	411361822	Výstuž stropov 10505	t	0,090	1 042,55	93,83	20,0
15	K	PK	413351107	Debenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	12,000	18,22	218,64	20,0
16	K	PK	R	Raster pochôdznej časti	m2	12,000	8,22	98,64	20,0
17	K	PK	R	Zábradlie rampy OK konštrukcia + základný náter šedý	m	15,000	164,16	2 462,40	20,0
18	K	PK	918101111R00	Osadení pldlažby	m2	4,000	3,20	12,80	20,0
19	K	PK	998223011R00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	759,000	0,11	83,49	20,0
				Celkom				3 281,03	

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
Objekt: Rekonštrukcia autobusovej zastávky

Dátum: 25.2.2011

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
 Objekt: Úprava verejnej parkovej zelene
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Zemné práce				6 931,84	
1	K	PK	111 12 2011	Odstránenie pŕov a koreňov – vybagrovanie a odvoz na skládku Org. odp.	ks	18,000	22,39	403,02	20,0
2	K	PK	111 25 1111	Zhodnotenie odpadovej drevnej hmoty na mulčovaciu štiepku	m3	36,000	19,72	709,92	20,0
3	K	PK	181 10 1121	Hrubé urovnávanie terénu	m3	300,000	0,69	207,00	20,0
4	K	PK	183 10 1121	Výkop jám pre drevený o priemer 800-1000mm	ks	223,000	12,79	2 852,17	20,0
5	K	PK	184 10 2116	Výsadba drevín o priemernom priemeru koreňového balu 400-600mm	ks	450,000	1,02	459,00	20,0
6	K	PK	184 20 2112	Osadenie kolov a ukotvenie stromov	ks	18,000	4,10	73,80	20,0
7	K	PK	183 20 4112	Výsadba trvaliek	m2	110,000	0,38	41,80	20,0
8	K	PK	182 00 1111	Jemné urovnávanie pôdy pod trávnik na hornine 1-4	m2	285,000	0,38	108,30	20,0
9	K	PK	180 40 2111	Výsev trávnik	m2	285,000	0,32	91,20	20,0
10	K	PK	122 10 7111	Výkop pre základy vyvýšených záhonov popri ceste 7x0,36m3	m3	1,600	6,18	9,89	20,0
11	K	PK	122201109R00	Prípiatok za lepiivosť - odkopávka v hornine 2	m3	5,000	1,07	5,35	20,0
12	K	PK	11 01010105	Základy, pásy, betón prostý, tr. C 20/25 (B 25)	m3	1,600	94,87	151,79	20,0
13	M	MAT	Material	Prefabrikované železobetónové dielce 2000x2000x550mm hrúbka múrika 0,2m	ks	3,000	170,56	511,68	20,0
14	K	PK		Uloženie betonových dielcov	ks	3,000	14,92	44,76	20,0
15	M	MAT	Material	Vákuovo penetrované drevené laty mortdlom - ako lavičky na betónové dielce	ks	14,000	25,85	361,90	20,0
16	K	PK		Inštalácia + inštalčný materiál pre drevené lavičky	kpl	1,000	127,92	127,92	20,0
17	M	MAT	Material	Tehlový obklad vyvýšených záhonov	m2	14,000	34,11	477,54	20,0
18	K	PK		Obloženie vyvýšených záhonov obkladom (práca + lepidlo)	m2	14,000	18,55	259,70	20,0
19	K	PK		Zarezanie okrajov trávnik	m	90,000	0,39	35,10	20,0
D				Rastlinný materiál				5 835,22	
20	M	MAT	Material	trvalkový záhon	m2	220,000	6,18	1 359,60	20,0
21	M	MAT	Material	trávníkové osivo na 1140m2	kg	17,000	6,18	105,06	20,0
22	M	MAT	Material	100. Pinus cembra	ks	2,000	106,60	213,20	20,0
23	M	MAT	Material	101. Pinus mugo pumilio	ks	9,000	8,00	72,00	20,0
24	M	MAT	Material	102. Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	ks	2,000	119,39	238,78	20,0
25	M	MAT	Material	103. Fagus sylvatica	ks	3,000	95,94	287,82	20,0
26	M	MAT	Material	104. Fagus sylvatica 'Atropurpureum'	ks	1,000	117,26	117,26	20,0

27	M	MAT	Material	105. Fagus sylvatica 'Pendula'	ks	2,000	117,26	234,52	20,0
28	M	MAT	Material	106. Laurocerasus officinalis	ks	19,000	2,56	48,64	20,0
29	M	MAT	Material	107. Viburnum opulus 'Roseum'	ks	8,000	6,82	54,56	20,0
30	M	MAT	Material	108. Viburnum burkwoodii	ks	5,000	5,33	26,65	20,0
31	M	MAT	Material	109. Philadelphus coronarius	ks	18,000	1,60	28,80	20,0
32	M	MAT	Material	110. Hydrangea macrophylla	ks	30,000	3,73	111,90	20,0
33	M	MAT	Material	111. Quercus robur	ks	3,000	127,92	383,76	20,0
34	M	MAT	Material	112. Rhododendron hybr.	ks	20,000	12,79	255,80	20,0
35	M	MAT	Material	113. Azalea hybr.	ks	17,000	12,79	217,43	20,0
36	M	MAT	Material	114. Cornus florida	ks	20,000	12,79	255,80	20,0
37	M	MAT	Material	115. Cornus kousa	ks	10,000	12,79	127,90	20,0
38	M	MAT	Material	116. Cornus mas	ks	16,000	1,39	22,24	20,0
39	M	MAT	Material	117. Taxus baccata	ks	13,000	12,79	166,27	20,0
40	M	MAT	Material	118. Leucothoe walteri	ks	6,000	3,41	20,46	20,0
41	M	MAT	Material	119. Mahonia aquifolium	ks	37,000	1,92	71,04	20,0
42	M	MAT	Material	120. Pyracantha coccinea	ks	15,000	1,60	24,00	20,0
43	M	MAT	Material	121. Pyracantha 'Soleil d'Or'	ks	15,000	1,60	24,00	20,0
44	M	MAT	Material	122. Juniperus sabina	ks	5,000	5,33	26,65	20,0
45	M	MAT	Material	123. Juniperus squamata 'Blue Carpet'	ks	46,000	5,33	245,18	20,0
46	M	MAT	Material	124. Juniperus communis 'Hornibrookii'	ks	17,000	5,33	90,61	20,0
47	M	MAT	Material	125. Juniperus x media 'Old Gold'	ks	17,000	5,33	90,61	20,0
48	M	MAT	Material	126. Rosa rugosa	ks	10,000	1,60	16,00	20,0
49	M	MAT	Material	127. Cotoneaster dammeri	ks	100,000	1,28	128,00	20,0
50	M	MAT	Material	128. Pseudotsuga menziesii	ks	2,000	23,45	46,90	20,0
51	M	MAT	Material	129. Taxus baccata 'Dovastoniana Aurea'	ks	17,000	28,78	489,26	20,0
52	M	MAT	Material	130. Acer pseudoplatanus	ks	2,000	53,30	106,60	20,0
53	M	MAT	Material	131. Picea abies	ks	4,000	21,32	85,28	20,0
54	M	MAT	Material	132. Larix decidua	ks	2,000	21,32	42,64	20,0
	D	D3	Ostatný materiál					1 888,53	
55	M	MAT	Material	Muličovací kôra s dovozom	m3	30,000	37,31	1 119,30	20,0
56	M	MAT	Material	Oporné koly s dovozom	ks	17,000	3,94	66,98	20,0
57	M	MAT	Material	Uväzovací špagát s dovozom	ks	55,000	0,53	29,15	20,0
58	M	MAT	Material	Vrchovisková rašelina	L	2 500,000	0,12	300,00	20,0
59	M	MAT	Material	Prezretý konský hnoj	m3	10,000	37,31	373,10	20,0
			Celkom					14 655,59	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy

Objekt: Úprava brehov potoka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D D1									
Práce a dodávky HSV									
1	K	PK		Vybúranie betónových panelov a zrecyklovanie do násypov v SO 01	m3	0,500	56,25	28,13	20,0
2	K	PK		Dočasné mobilné odklonenie toku počas stavby	hod.	48,000	1,90	91,20	20,0
3	K	PK		Osadenie prefabrikovaných železobetónových panelov	ks	20,000	17,29	345,80	20,0
4	M	MAT	MAT	Prefabrikované železobetónové panely 0.5 x 0.5 x 0.1 m (20x0,025m3 = 0.5m3)	ks	20,000	3,00	60,00	20,0
5	K	PK	122102204R00	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	9,000	2,20	19,80	20,0
6	K	PK	122201109R00	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	9,000	0,37	3,33	20,0
7	K	PK	182201101R00	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	27,000	1,05	28,35	20,0
8	K	PK	171101103R00	Uloženie sypaniny súdžnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	9,000	2,21	19,89	20,0
9	K	PK	182 00 1111	Jemné urovnávanie terénu pre trávnik v časti bermy	m2	40,000	7,20	288,00	20,0
10	K	PK	180 40 2111	Výsev trávnik	m2	40,000	0,50	20,00	20,0
11	M	MAT	MAT	Trávníkové osivo	m2	40,000	0,33	13,20	20,0
12	K	PK	564751111R00	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	1,500	2,19	3,29	20,0
13	M	MAT	MAT	Prefabrikované schodisko D+M	ks	1,000	88,50	88,50	20,0
14	M	MAT	MAT	Lepidlo na exteriérovú dlažbu	kg	25,000	0,85	21,25	20,0
15	M	MAT	MAT	Dlažba 300x300x80mm f. piesková	m2	2,000	31,25	62,50	20,0
16	M	MAT	MAT	Ukotvenie nasávacej hadice pre SO 06.1 (práca + materiál)	ks	2,000	14,37	28,74	20,0
Celkom								1 121,98	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Straňavy
 Objekt: Rekonštrukcia a úprava verejných hygienických zariadení
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					954,58	
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				492,86	
1	K	PK	612451121	Vnútrná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	63,374	6,58	417,00	20,0
2	K	PK	632451051	Poter pieskovocementový hr. do 10 mm	m2	17,010	4,46	75,86	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				461,72	
3	K	PK	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	17,010	2,49	42,35	20,0
4	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	7,000	0,51	3,57	20,0
5	K	PK	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	30,000	0,52	15,60	20,0
6	K	PK	978059531	Odskanie a odbratie sien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	63,374	2,37	150,20	20,0
7	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,813	6,35	36,91	20,0
8	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,813	9,88	57,43	20,0
9	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,385	0,35	28,48	20,0
10	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,813	6,40	37,20	20,0
11	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,253	0,72	16,74	20,0
12	K	PK	979089901	Poplatok za uloženie vybúraných hmôt na skládke	t	5,813	12,60	73,24	20,0
D		M		Práce a dodávky M				523,49	
D		21-M		Elektromontáže				523,49	
13	K	PK	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,76	5,52	20,0
14	M	MAT	3450201320	Spínač 1 +rámmik	ks	2,000	3,50	7,00	20,0
15	K	PK	210120402	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A s krytom (UV-IJM-P1,2,3)	ks	4,000	4,96	19,84	20,0
16	M	MAT	3580503400	Istič B10/1 (11522)	ks	2,000	2,65	5,30	20,0
17	M	MAT	3580503401	Istič B16/1 (11524)	ks	2,000	2,65	5,30	20,0
18	K	PK	210120402c	Úprava rozvádzača, nová krycia doska	ks	2,000	13,00	26,00	20,0
19	K	PK	210201067	Svietidlo žiarivkové - typ 331 07 40 - 2 x 40 W, priem. stropná	ks	8,000	8,84	70,72	20,0
20	M	MAT	3480142600	Svietidlo 2x26W EVG	ks	8,000	23,43	187,44	20,0

21	K	PK	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	41,000	0,75	30,75	20,0
22	M	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	41,000	0,42	17,22	20,0
23	K	PK	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	40,000	0,57	22,80	20,0
24	K	PK	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	15,000	0,57	8,55	20,0
25	K	PK	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	10,000	0,91	9,10	20,0
26	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený N2XH 3Cx01,5	m	50,000	0,44	22,00	20,0
27	K	PK	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	45,000	0,91	40,95	20,0
28	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený N2XH 3Cx02,5	m	60,000	0,75	45,00	20,0
	D	OST		Ostatné				451,62	
	D	HZS		Cenník položiek HZS				451,62	
29	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	3,000	10,40	31,20	20,0
30	K	PK	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	10,01	40,04	20,0
31	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	6,000	10,01	60,06	20,0
32	K	PK	HZS-004/P1	Demontáž pôvodnej inštalácie (svietidla, spínače, krabice ...)	hod	10,000	10,01	100,10	20,0
33	K	PK	HZS-004/P2	Úprava rozvážačov(demontáž, presun, premiestnenie, rozvodov ...)	hod	4,000	10,01	40,04	20,0
34	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000	10,01	20,02	20,0
35	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	10,01	80,08	20,0
36	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	10,01	80,08	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 025,06	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				742,53	
37	K	PK	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	17,010	3,00	51,03	20,0
38	K	PK	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	63,554	4,02	255,49	20,0
39	M	MAT	2353203200	Stierkové izolácie, elastický tesniaci prostriedok do vlhka, 12kg	kg	96,677	4,51	436,01	20,0
40	K	PK	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,923	0,00	0,00	20,0
	D	725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				1 511,80	
41	K	PK	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	4,000	5,12	20,48	20,0
42	K	PK	72511-11PC	Splachovač pisoárový, štandardná kvalita	súb	2,000	56,00	112,00	20,0
43	K	PK	725112300	Záchodová misa z dituritu kompletnej, štandardná kvalita	ks	4,000	156,00	624,00	20,0
44	K	PK	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	2,000	3,76	7,52	20,0
45	K	PK	725132100	Pisoárové stálie z dituritu, štandardná kvalita bez nádrže	súb	2,000	213,00	426,00	20,0
46	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliakov bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	2,000	3,38	6,76	20,0
47	K	PK	725212200	Umývadlo z dituritu so zápach. uzáv., štandardná kvalita	súb	2,000	77,00	154,00	20,0
48	K	PK	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	2,000	2,02	4,04	20,0
49	K	PK	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru, štandardná kvalita	ks	2,000	78,50	157,00	20,0
50	K	PK	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,331	0,00	0,00	20,0
	D	763		Konštrukcie - drevostavby				518,29	

51	K	PK	763135010	SDK kazotový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná Casobianca	m2	17,010	30,47	518,29	20,0
	D		766	Konštrukcie stoliárske				738,40	
52	K	PK	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	7,000	4,00	28,00	20,0
53	M	MAT	6116DO101	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové fólia Štandard 60-90 cm	ks	7,000	87,38	611,66	20,0
54	K	PK	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	7,000	2,68	18,76	20,0
55	M	MAT	6118711600	Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	1,000	9,51	9,51	20,0
56	M	MAT	6118713600	Prah dubový dĺžky 72 šírky 10 cm	ks	4,000	11,04	44,16	20,0
57	M	MAT	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	2,000	12,80	25,60	20,0
58	K	PK	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,883	0,80	0,71	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				524,46	
59	K	PK	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	17,010	11,07	188,30	20,0
60	M	MAT	5976398000	Dlaždice keramické	m2	17,350	17,45	302,76	20,0
61	K	PK	771579792	Pripratok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	9,270	1,64	15,20	20,0
62	K	PK	771589798	Pripratok k cene za použitie flexibilnej škárovacej hmoty	m2	17,010	1,07	18,20	20,0
63	K	PK	998771202	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,302	0,00	0,00	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				1 840,86	
64	K	PK	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 200x100mm	m2	63,374	15,15	960,12	20,0
65	M	MAT	5978152000	Obkladačky keramické	m2	64,641	9,82	634,77	20,0
66	K	PK	781419701	Pripratok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	31,758	5,61	178,16	20,0
67	K	PK	781419708	Pripratok za použitie flexibilnej škárovacej hmoty	m2	63,374	1,07	67,81	20,0
68	K	PK	998781202	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,427	0,00	0,00	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				85,55	
69	K	PK	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním	m2	8,095	0,71	5,75	20,0
70	K	PK	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	8,095	3,39	27,44	20,0
71	K	PK	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	8,095	1,93	15,62	20,0
72	K	PK	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	17,010	2,16	36,74	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				63,17	
73	K	PK	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrušením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	67,194	0,29	19,49	20,0
74	K	PK	784452271	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	67,194	0,65	43,68	20,0
				Celkom				7 954,75	